

Отчет о техническом состоянии объектов на 1.04.2011 г.
Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские электрические сети"Утверждено
Первый зам. директора-гл. инженер

В.С. Кранин

Абакан

А.И.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуата- цию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотво- д (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих)									
1	ТП-23 -опора (ул. Хлебная) (АСБл 3x120)			1	2011	2011	+	-	-	-
2	РП-6/10 опора № 81			0.11	2011	2011	+	-	-	-
3	ТП-6-ТП-377			0.33	2011	2011	+	-	-	-
4	ТП-227 выход на опору			0.02	2011	2011	+	-	-	-
6	ТП-200 выход на опору			0.2	2011	2011	-	-	-	-
1.2	Реконструкция ВЛ-10кВ									
1	РП-6/10-23/12			3.85	2011	2011	-	-	-	-
2	РП-7/6-126			1.2	2011	2011	+	-	-	-
3	до КТП по ул.Энгельса			0.4	2011	2011	+	-	-	-
4	до КТП по ул. Урицкого			0.1	2011	2011	+	-	-	-
5	до КТП по ул. Луначарского			0.6	2011	2011	+	-	-	-
6	Установка реклоузера вместо РП-22			1	2011	2011	+	-	-	-
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СНП)									
1	ТП-686 ф.1.2.3			2.2	2011	2011	+	-	-	-
2	ТП-40 ф.1.2			3.08	2011	2011	+	-	-	-
3	ТП-207ф.2 (перевод нагрузок на ТП-702)			2.1	2011	2011	+	-	-	-
4	ТП-278 ф.4			0.96	2011	2011	+	-	-	-
5	ТП-282 ф.8			2.06	2011	2011	+	-	-	-
6	ТП-196 ф.12			0.86	2011	2011	+	-	-	-
7	ТП-21 ф.1.3.4			3.8	2011	2011	+	-	-	-
7	ТП-59 ф.1.5.8			3.05	2011	2011	-	-	-	-
8	ТП-544 ф.1.2.4			3.19	2011	2011	+	-	-	-
9	КТП-по ул.Энгельса			1.6	2011	2011	+	-	-	-
10	КТП- по ул. Урицкого			1.7	2011	2011	+	-	-	-
11	КТП- по ул. Луначарского			1.5	2011	2011	+	-	-	-
1.4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ									
1	Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ			1.5	2011	2011	+	-	-	-
1.5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ									
2	Реконструкция ТП № 93(1), 502(6), 407(6), 585(6), 154(6), 126(6), 127(6), 129(6), 180(6), с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН				2011	2011	-	-	-	-
3	Замена МТП и старых КТП на новые КТП (МТП-468, КТП-110, КТП-64)				2011	2011	-	-	-	-
4	Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМР3-100) РП-1, РП-4, РП-7				2011	2011	-	-	-	-
2	Прочее									
1	Приобретение автотранспорта				2011	2011	-	-	-	-
2	Приобретение информационно - вычислительной техники				2011	2011	-	-	-	-
3	Новое строительство									
1	Установка новых КТП 10/0,4 кВ ул. Урицкого ул.Энгельса ул. Луначарского	1,43 МВА			2011	2011	+	-	-	-

